

Ennericher Tunnel

PROJEKT	Teilerneuerung Ennericher Tunnel DB Strecke 3710 Wetzlar - Koblenz
AUFTRAGGEBER	DB Netz AG, Frankfurt/M.
LÄNGE	494 m
GEOLOGIE	Schalstein des Unteren Mittel-Devons
PROJEKTUMFANG	<ul style="list-style-type: none">▪ Einbau einer Spritzbetonschale in Rippenbauweise (Teilbereich) unter Betrieb▪ Herstellen einer Systemankerung im Gewölbe unter Betrieb▪ Einbau einer Ortbetoninnenschale unter Bestandsgewölbe (Teilbereich)▪ Erneuerung der Längsentwässerung und Einbau einer Leibungsentwässerung
LEISTUNGEN der gbm	<ul style="list-style-type: none">▪ Gutachten zur Tragfähigkeit und Belastung des Bestandsgewölbes▪ Spannungsmessungen im Bestandsgewölbe▪ Geotechnische und Tunnelbautechnische Beratung während der Planung▪ Geotechnische und Tunnelbautechnische Beratung während der Bauausführung

